

临泉皖能环保电力有限公司二期扩建项目桩基检测项目（二次）

招标公告

安徽中技工程咨询有限公司受安徽皖能环保发电有限公司的委托，对“临泉皖能环保电力有限公司二期扩建项目桩基检测项目（二次）”进行公开招标，欢迎有意向参与此项目投标的投标人参与并获取招标文件。

一、招标条件

本招标项目为临泉皖能环保电力有限公司二期扩建项目桩基检测项目，招标人为安徽皖能环保发电有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况：新建 $1 \times 750\text{t/d}$ 机械炉排生活垃圾焚烧炉+ $1 \times 15\text{MW}$ 纯凝式汽轮发电机组，同步建设炉内脱硝（SNCR）及炉外烟气净化装置。在二期主厂房北侧新增用地建设日处理 400m^3 二期渗滤液处理系统，在二期预留建设地上新建一座焚烧线主厂房，主要包括垃圾接收跨及栈桥连接跨、垃圾坑跨、垃圾焚烧跨、烟气处理跨、渣库及主要设备基础、二期汽机岛、二期汽机房平台基础、烟囱、飞灰固化、一二期连廊、机力冷却塔、配电室及办公楼等，桩基暂定采用 PHC600 管桩（同一期桩型）。渗滤液区域等建（构）筑物桩基暂定采用 CFG 桩。

2、招标范围：本工程的工程桩检测（含试桩检测）包含单桩承载力和桩身完整性检测，检测项目包括单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、高应变检测、低应变检测。

二期主辅生产区 PHC600 管桩总数约为 620 根，单桩竖向抗压承载力特征值（暂定） 1600KN ，单桩竖向抗拔承载力特征值（暂定） 1200KN 。

渗滤液扩容区域初 CFG 桩约为 680 根，复合地基承载力特征值（暂定）为 $F_{spk} = 160\text{kp}$ ，CFG 单桩承载力特征值（暂定）为 260KN 。

具体内容详见技术规范书和招标文件。

3、计划工期：开工日期以建设单位通知为准，具体工期根据桩基施工进度为准，工期（暂定）：50 日。

4、项目地点：项目公司厂区内指定地点。

5、标包划分：共分 1 个标包。

三、投标人资格要求

1、投标单位具有有效的营业执照；



2、投标单位具有省级或以上建设行政主管部门颁发的《地基基础工程检测资质证书》及省级或以上计量行政主管部门颁发的《计量认证证书》;

3、至少提供 1 份自 2017 年 1 月 1 日以来类似工程桩基检测业绩 (提供合同复印件, 以合同签订日期为准);

4、联合体投标: 不接受联合体投标;

5、列入安徽省能源集团有限公司和安徽皖能环保发电有限公司“黑名单”的投标人, 不得被推荐为中标候选人, 不得确定为中标人。

四、招标方式: 公开招标。

五、招标文件的获取

1、获取时间: 2020 年 10 月 29 日—2020 年 11 月 5 日每天 9:00—17:00。

2、文件费用: 招标文件费用 500 元, 招标文件售后不退;

3、获取方式、地点: 安徽中技工程咨询有限公司一楼前台获取 (合肥市合作化路和黄山路交口向南 200 米)

六、获取招标文件时须提供的资料

被授权代表经法人 (或负责人) 代表签字盖章的授权书, 被授权代表的身份证;

七、开标时间及地点

1、开标时间: 2020 年 11 月 18 日 14:00

2、开标地点: 安徽中技工程咨询有限公司二楼

八、投标文件递交截止时间

1、截止时间: 2020 年 11 月 18 日 14:00

2、递交地点: 安徽中技工程咨询有限公司二楼

九、发布公告的媒介

本 公 告 同 时 在 中 国 招 标 投 标 公 共 服 务 平 台
(<http://www.cebpubservice.com/>) 、 中 国 采 购 与 招 标 网
(<http://www.chinabidding.com.cn/>) 、 安 徽 省 招 标 投 标 信 息 网
(<http://www.ahtba.org.cn/>)、安徽皖能环保发电有限公司官网上同步发布。

十、联系方式

1、招标人

招标人名称: 安徽皖能环保发电有限公司

地 址: 安徽省合肥市包河区包河工业园新能大厦 2 楼

联 系 人: 魏经理



联系电话：0551-62987030

邮 箱：1009692655@qq.com

2、招标代理机构

招标代理机构名称：安徽中技工程咨询有限公司

地 址：安徽省合肥市合作化南路 27 号

联 系 人：董宏光、李建华

联系电话：0551-65149585、65149586-650、826

邮 箱：461934976@qq.com



安徽中技工程咨询有限公司

2020 年 10 月 29 日

